

Comune: Asolo (Treviso)

Oggetto: Lavori di restauro paramento murario, merlatura sommitale e scala di accesso al camminamento di ronda

RUP: Arch. Luigi Girardini – MIBACT Segretariato regionale per il Veneto

Progettista: Arch. Luigi Girardini - MIBACT Segretariato regionale per il Veneto

Proprietà: Comune di Asolo (TV)

Finanziamento: Programma Triennale LL.PP. 2016/2018

Totale finanziamento: 340.000,00 euro

Stazione appaltante: MIBACT Segretariato regionale per il Veneto

Avanzamento al 01/02/2018: progettazione esecutiva conclusa, in fase di validazione per successiva trasmissione Centrale di Committenza Invitalia.

Descrizione.

La Rocca medioevale di Asolo, imponente opera fortificata risalente alla seconda metà del XII secolo e costituita da cinta muraria e torrione angolare, sorge sulla sommità del colle di Montericco, già frequentato in epoca tardo antica, in posizione mediana tra la pianura e la retrostante fascia collinare pedemontana dei colli asolani. La fortificazione ha subito per tutto il XIII secolo e l'inizio del XIV continue trasformazioni a seguito delle diverse esigenze dei dominatori che di volta in volta si sono succeduti: da Ezzelino III da Romano, ai Veneziani, ai Carraresi, fino alla perdita di importanza strategica con la seconda dominazione veneziana. Il progressivo degrado dell'intera struttura, causato dall'incuria del tempo, dalle continue manomissioni, da attività legate allo sfruttamento agricolo del terreno circostante e dalla costruzione di edifici privati, è continuato fino alla metà del secolo XX. Indagini archeologiche effettuate negli anni 1987/89 hanno accertato la presenza di edificazioni interne alla cinta muraria risalenti a varie epoche e anche preesistenti alla fortificazione.

Lo stato di conservazione del monumento, già interessato da un intervento di restauro risalente agli inizi degli anni '90 del secolo scorso, è carente per degrado della scala lignea di accesso al camminamento di ronda, che ne impone la sostituzione con una nuova in struttura metallica e per il crollo parziale di una merlatura sommitale e danneggiamento delle murature causato da evento meteorologico recente.

Il progetto, informato a criteri di restauro conservativo e minimo intervento, prevede la conoscenza stratigrafica delle murature e uno studio di accessibilità e fruizione volto alla valorizzazione del complesso architettonico. Il progetto di restauro ha individuato una serie di metodologie operative da seguire, anche per successivi interventi da parte del Comune che potranno consentire un corretto recupero delle strutture interessate, a garanzia della conservazione e valorizzazione del monumento.